

Lärmschutzwand L-00163 und L-00164, Aarau

Aarau · 2020

LEISTUNGSBEREICH

Abbrucharbeiten, Bohrpfähle, Sockelmauer, Foundationsarbeiten, Belagsarbeiten

PROJEKTÜBERSICHT

Ersatz Lärmschutzwände entlang T5 Aaretalstrasse, auf einer Länge von ca. 410 m. Dammrückbau und Abbruch bestehende Fundamente. Bohrpfähle und Sockelmauer erstellen. Damm-, Bankette- und Strasseninstandstellungsarbeiten.

Hauptmengen

1'500 m³ Aushub- und Schüttung, 1'500 to Aushub- und Inertmaterial abtransportiert, 435 m verrohrte Bohrpfähle DN 700 mm / 410 m Sockelmauer erstellt Tiefbau, Strassenbau und Lärmschutz

