

Infrastruktur – Anschluss Dagmersellen, Umgestaltung und Erneuerung mit Bushaltestellen und zwei Betonkreiseln

Dagmersellen · 2019

LEISTUNGSBEREICH

Allgemeiner Tief- und Strassenbau, Belagssanierung, Betonkreisel, Kunstbauten, Brückensanierung

PROJEKTÜBERSICHT

Neubau zweier Betonkreisel (Aussendurchmesser: 33m und 35m) inkl. Brückensanierung, Randstein und Belagssanierung, Anpassung der Strassenentwässerung, Strassenabwasserleitung, Strassenbeleuchtung, diverse. Werkleitungen (Dritte), Neubau zwei Bushaltestellen und vier Stützmauern Ort beton,

Hauptmengen

Kiessand ca. 2500 m³; Abschlüsse ca. 5500 m; Belag ca. 7500 to, Beton Kreisel ca. 4000 m², - Einlaufschächte ca. 35 Stk.

Besonderheiten: Bauen unter sehr intensiven Verkehrsaufkommen (DTV 17'000) Tiefbau, Strassenbau, Betonkreisel, Brückensanierung, Stützmauern in Beton.

