

Strassenbau – Sanierung Nunwilstrasse

Etappe 2, Hochdorf

Hochdorf · 2025

LEISTUNGSBEREICH

Tiefbau und Strassenbau

PROJEKTÜBERSICHT

In einem Hochwasserschutzprojekt eingebettet, hatten wir die Möglichkeit einen Teil der Nunwilerstrasse mit einem komplett erneuertem Strassenkörper zu versehen. Dies beinhaltete den Rückbau der best. öffentlichen Beleuchtung, das Komplette Erneuern des Strassenoberkörpers mit teilweiser Fundation, komplette Erneuerung des Randabschlusses, teilweise Anpassung der Entwässerung sowie Belagsarbeiten. Der Deckbelagseinbau fand unter einer Vollsperrung statt.

Hauptmengen

Belagsausbruch 4100 m², Abbruch Randabschlüsse 1100m¹, Erstellen von neuen Randabschlüssen 1100m¹, Belagseinbau von Insgesamt 1700to, inkl. Deckbelag Tiefbau, Strassenbau, Belagsbau

