

Infrastruktur – Rastplätze Inseli und Chilchbüel Baumeisterarbeiten, Sempach / Neuenkirch

Sempach / Neuenkirch · 2019

LEISTUNGSBEREICH

Allgemeiner Tief- und Strassenbau, Betonarbeiten, Belagsbau

PROJEKTÜBERSICHT

Abbruch best. WC-Gebäude, Neubau WC-Gebäude (Rohbau), Grabarbeiten für Werkleitungen, Unterstossung für neue Pumpleitung, Kanal-Sanierungsmassnahmen, WC-Gebäude, Belag abfräsen, Instandstellung Randabschlüsse, Schacht-Oberbauerneuerungen, Einbau Belag, Signalisation und Erneuerung, Umgebungsarbeiten

Hauptmengen

Belagsaufbruch und Fräsgut 1050m³, SAMI-Schicht 5650m², Asphaltbeläge 1720t, Entwässerungsleitungen 100m, Unterstossung 160m, Ortsbeton 500m³, Fahrzeugrückhaltesysteme 270m.

Besonderheiten: Bauen unter Verkehr, enge Zeitvorgaben des

