

N03/56 Lärmschutzwände Wollishofen - Wädenswil

Wollishofen / Wädenswil · 2019

LEISTUNGSBEREICH

Abbrucharbeiten, Erdbau, Bohr- und Mikropfähle, Sockelmauer, LSW-Stahlträger

PROJEKTÜBERSICHT

2550 m verrohrte Mikropfahle DN 300 mm, 124'500 to Armierungsstahl, 500 Einzelfundamente mit 2500 m² Schalung + 750 m³ Beton, 110 to LSW Stahlträger, 6'300 m² Sockel- und Lavabetonelemente, 900 to Belageinbau. Tiefbau, Strassenbau- und Lärmschutz

Hauptmengen

6'500 m³ Aushub, 5'600 m³ Aushubmaterial abtransportiert, 750 m verrohrte Bohrpfähle DN 600 mm, 2550 m verrohrte Mikropfahle DN 300 mm, 124'500 to Armierungsstahl, 500 Einzelfundamente mit 2500 m² Schalung + 750 m³ Beton, 110 to LSW Stahlträger, 6'300 m² Sockel- und Lavabetonelemente, 900 to Belageinbau. Tiefbau, Strassenbau- und Lärmschutz

